

รายละเอียดวงงาน
โรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรและแปรรูปอาหาร
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน (๓๐ วันนับจากวันลงนามสัญญา) ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| - งานปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร | แล้วเสร็จ |
| - งานเจาะสำรวจชั้นดิน และออกแบบการรับน้ำหนักเสาเข็ม | แล้วเสร็จ |
| - งานวางผังอาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ |
| - งานเสาเข็มตอก | แล้วเสร็จ ๕๐% |
| - งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว | แล้วเสร็จ |
| - งานล้อมรั้วโครงการ และป้ายเตือนต่างๆ รวมถึงป้ายโครงการ | แล้วเสร็จ |
| - ส่งหนังสือแต่งตั้งโครงสร้างการบริหารงานก่อนสร้าง และส่งรายชื่อบุคลากร | แล้วเสร็จ |
| - ส่งหนังสือขออนุญาตใช้ไฟฟ้าภายในโครงการชั่วคราวพร้อมติดตั้ง | แล้วเสร็จ |
| - ส่งหนังสือขออนุญาตใช้ประปาภายในโครงการชั่วคราวพร้อมติดตั้ง | แล้วเสร็จ |
| - ส่งแผนงานก่อสร้าง | แล้วเสร็จ |
| - สั่งซื้อและมัดจำครุภัณฑ์เครื่องจักรทุกลายการไม่น้อยกว่า ๕๐% ของมูลค่าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน (๖๐ วันนับจากวันลงนามสัญญา) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - งานเสาเข็มตอก | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานก่อสร้างฐานราก และเสาตอม่อ | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานเทคอนกรีตพื้นชั้น ๑ อาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๙๕% |

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน (๙๐ วันนับจากวันลงนามสัญญา) ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| - งานก่อสร้างเสาชั้น ๑ อาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานเทคอนกรีตพื้นชั้น ๒ อาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานก่อสร้างเสาชั้น ๒ อาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - ส่งมอบเหล็กโครงสร้างหลังคาอาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๙๕% |

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน (๑๒๐ วันนับจากวันลงนามสัญญา) ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| - งานก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมมุงแผ่นหลังคา | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานก่ออิฐชั้น ๑ อาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานฉาบปูนชั้น ๑ อาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๕๐% |
| - งานเดินท่อระบบไฟฟ้าชั้น ๑ ในอาคาร | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๑ | แล้วเสร็จ ๙๕% |



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน (๑๕๐ วันนับจากวันลงนามสัญญา) ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| - งานก่ออิฐชั้น ๒ อาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานฉาบปูนชั้น ๒ อาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๕๐% |
| - งานเดินท่อระบบไฟฟ้าชั้น ๒ ในอาคาร | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานฉิวผนัง ฉิวพื้น ฝ้าเพดาน อาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๕๐% |
| - งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๕๐% |

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน (๑๘๐ วันนับจากวันลงนามสัญญา) ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| - งานฉิวผนัง ฉิวพื้น ฝ้าเพดาน อาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานก่ออิฐฉาบปูนชั้น ๑ และ ๒ | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอาคารโรงงาน | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานทาสีภายใน และทาสีภายนอก | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามจำนวนที่ระบุในรูปแบบรายการ | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานติดตั้งระบบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานติดตั้งระบบระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จ ๙๕% |
| - งานส่งมอบครุภัณฑ์ประกอบอาคารตามจำนวนที่ระบุในรูปแบบ | แล้วเสร็จ ๙๕% |

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน (๒๑๐ วันนับจากวันลงนามสัญญา) ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| - งานติดตั้งครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร และ เครื่องจักร | แล้วเสร็จ |
| - งานทดสอบระบบ ไฟฟ้า ประปา และ เครื่องกล | แล้วเสร็จ |
| - งานทดสอบครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร และ เครื่องจักร | แล้วเสร็จ |
| - งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง | แล้วเสร็จ |
| - ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย | แล้วเสร็จ |

