

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบเลขที่	Xxxx
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด 7 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สิ่งก่อสร้าง	4,006,425.62	
2	ครุภัณฑ์	209,934.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	4,216,359.62	
	ราคากลาง	4,216,359.62	
	ราคากลาง (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายไพศาล สงวน)

หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนพงษ์ นิยมพงษ์)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิทยา ถาแก้ว)

วิศวกรไฟฟ้า


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบเลขที่	Xxxx
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบ ปร. 4 (ก)	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สิ่งก่อสร้าง งานอาคาร	3,072,412.28	1.3040	4,006,425.62	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,006,425.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่ล้านหกพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์		4,006,425.62	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายไพศาล สงวน)

หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายรณพงษ์ นิยมพงษ์)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิทยา ถาแก้ว)

วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ XXXX

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สิ่งก่อสร้าง								
	งานเตรียมการ								
1	ปรับพื้นที่ เคลียร์ต้นไม้ ล้อมรั้ว	1.00	รายการ	-	-	23,479.98	23,479.98	23,479.98	
2	งานล้อมรั้ว ลานปฏิบัติงานชั่วคราว และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงาน งานทำความสะอาดถนนสาธารณะและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับประชาชนทั่วไปรอบสถานที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	73,615.50	73,615.50	4,959.50	4,959.50	78,575.00	
	งานถนน คลส.								
1	งานปรับระดับ ถมดินและบดอัดดิน	3,453.00	ตร.ม.	-	-	25.00	86,325.00	86,325.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	172.65	ลบ.ม.	528.04	91,166.11	112.00	19,336.80	110,502.91	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 ksc (cube)	517.95	ลบ.ม.	1,934.58	1,002,015.71	327.00	169,369.65	1,171,385.36	
4	WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม. #	3,453.00	ตร.ม.	70.00	241,710.00	5.00	17,265.00	258,975.00	
5	ไม้แบบ (ค่าแรง)	74.85	ตร.ม.	-	-	139.00	10,404.15	10,404.15	
	ไม้แบบ (ค่าของ คิด 50%)	37.43	ตร.ม.	224.30	8,394.43	-	-	8,394.43	
6	รอยต่อคอนกรีต (JOINT) ตามรูปแบบ	955.50	ม.	71.51	68,331.82	32.89	31,429.49	99,761.31	
7	ขอบคันหิน คลส. พร้อมทาสี	704.85	ม.	195.96	138,124.59	125.38	88,372.36	226,496.96	
8	จัดเตรียมผิวหน้าถนน พร้อมกรีตหน้าลาย	3,453.00	ตร.ม.	-	-	10.00	34,530.00	34,530.00	
	งานทางเท้า								
1	งานปรับระดับ เตรียมพื้นที่	185.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,775.00	2,775.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	9.25	ลบ.ม.	528.04	4,884.37	112.00	1,036.00	5,920.37	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 210 ksc (cube)	18.50	ลบ.ม.	1,897.20	35,098.20	327.00	6,049.50	41,147.70	
4	WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	185.00	ตร.ม.	28.97	5,359.45	5.00	925.00	6,284.45	
5	ไม้แบบ (ค่าแรง)	10.64	ตร.ม.	-	-	139.00	1,478.96	1,478.96	
6	ไม้แบบ (ค่าของ คิด 50%)	5.32	ตร.ม.	224.30	1,193.28	-	-	1,193.28	
7	จัดเตรียมผิวทางเท้า	185.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,850.00	1,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ	งานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่	11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
แบบเลขที่	Xxxx
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสระบำบัดและสระตกตะกอน								
	งานขุดสระบำบัดและสระตกตะกอน	3,284.46	ลบ.ม.	-	-	18.98	62,338.99	62,338.99	
	งานขุดดิน	3,284.46	ลบ.ม.	-	-	22.07	72,487.97	72,487.97	
2	งานขุดย้ายดินกองเก็บหรือปรับพื้นที่								
	ฝังกันน้ำเซาะ 1	7.78	ลบ.ม.	1,934.58	15,052.00	327.00	2,544.22	17,596.22	
	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 ksc (cube)								
	เหล็กเสริม								
	- RB 9 mm. SR24	270.78	กก.	19.34	5,236.94	4.40	1,191.44	6,428.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.12	กก.	34.42	279.61	-	-	279.61	
	ไม้แบบ (ค่าแรง)	11.81	ตร.ม.	-	-	139.00	1,640.90	1,640.90	
	ไม้แบบ (ค่าของ คิด 50%)	5.90	ตร.ม.	224.30	1,323.93	-	-	1,323.93	
	ตะปู	1.48	กก.	70.09	103.43	-	-	103.43	
3	ฝังกันน้ำเซาะ 2								
	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 ksc (cube)	1.34	ลบ.ม.	1,934.58	2,587.50	327.00	437.36	3,024.86	
	เหล็กเสริม								
	- RB 9 mm. SR24	48.39	กก.	19.34	935.81	4.40	212.90	1,148.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.45	กก.	34.42	49.96	-	-	49.96	
	ไม้แบบ (ค่าแรง)	3.06	ตร.ม.	-	-	139.00	424.65	424.65	
	ไม้แบบ (ค่าของ คิด 50%)	1.53	ตร.ม.	224.30	342.62	-	-	342.62	
	ตะปู	0.38	กก.	70.09	26.77	-	-	26.77	
4	คันตักตะกอน								
	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 ksc (cube)	10.89	ลบ.ม.	1,934.58	21,067.58	327.00	3,561.03	24,628.61	
	เหล็กเสริม								
	- DB12 mm. SD40	1,149.89	กก.	18.31	21,054.47	3.60	4,139.60	25,194.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	34.50	กก.	34.42	1,187.38	-	-	1,187.38	
	ไม้แบบ (ค่าแรง)	57.34	ตร.ม.	-	-	139.00	7,970.26	7,970.26	
	ไม้แบบ (ค่าของ คิด 50%)	28.67	ตร.ม.	224.30	6,430.68	-	-	6,430.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จนระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ Xxxx

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตะปู	7.17	กก.	70.09	502.37		-	502.37	
	GABION-ขนาด 1.00x2.00x0.50	14.00	ชุด	649.00	9,086.00	200.00	2,800.00	11,886.00	
	เรียงหินใหญ่แต่ละขนาด 0.15 - 0.30 ม. (เรียงด้วยคน)	19.60	ลบ.ม.	358.88	7,034.05	117.00	2,293.20	9,327.25	
	งานระบบระบายน้ำ								
1	ท่อ คสล. Ø 0.50m. R.C.P. TIS 3 พร้อมติดตั้งตามรูปแบบ	331.00	ท่อน	616.82	204,167.42	120.00	39,720.00	243,887.42	
2	บ่อพักน้ำ	28.00	บ่อ	2,891.53	80,962.78	1,142.90	32,001.31	112,964.09	
3	บ่อพักขยะ	2.00	บ่อ	4,891.53	9,783.06	2,142.90	4,285.81	14,068.86	
4	ช่องรับน้ำฝน	30.00	ชุด	449.49	13,484.56	147.36	4,420.70	17,905.26	
5	เชื่อมต่อระบบระบายน้ำเดิมและเชื่อมต่อรางระบายน้ำสาธารณะ	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
1	บ่อสูบน้ำเสีย	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	18,500.00	
2	submersible pump set (1 duty+1 standby) with guide rail	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	ท่อ 63 mm. HDPE PE80 PN10 SDR13.6	82.00	เมตร	118.00	9,676.00	40.00	3,280.00	12,956.00	
4	ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบกรติดตั้งระบบไฟฟ้าของบ่มี	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
5	ท่อ คสล. Ø 0.30m. R.C.P. TIS 3 พร้อมติดตั้งตามรูปแบบ	58.00	ท่อน	339.72	19,703.76	100.00	5,800.00	25,503.76	
	งานระบบน้ำประปาและน้ำดิบ								
1	ท่อพีวีซี ขึ้นคุณภาพ 13.5 ขนาด Ø2"	290.40	ม.	61.92	17,980.12	40.00	11,616.00	29,596.12	
2	ท่อพีวีซี ขึ้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø4"	291.50	ม.	153.04	44,610.43	100.00	29,150.00	73,760.43	
3	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รายการ	12,518.11	12,518.11	3,755.43	3,755.43	16,273.54	
4	อุปกรณ์ยึดท่อ ฝั่งกลบ ตามรูปแบบ	1.00	รายการ	9,388.58	9,388.58	2,816.57	2,816.57	12,205.16	
5	ประตุน้ำทองเหลือง Ø2"	3.00	ชุด	846.45	2,539.35	400.00	1,200.00	3,739.35	

4.....

5.....

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน	ครุภัณฑ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบเลขที่	Xxxx
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบ พร. 4 (ข)	ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์	196,200.00	7%	209,934.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์			209,934.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน		209,934.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายไพศาล สงวน)

หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนพงษ์ นิยมพงษ์)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิทยา ถาแก้ว)

วิศวกรไฟฟ้า



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ๑๘๒๓ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้สำรวจระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
โรงงานต้นแบบ จำนวน ๓ อาคาร เพื่อจัดทำแบบสรุปรายการ ประมาณราคา งานระบบสาธารณูปโภค โรงงาน
ต้นแบบ ดังนี้

๑. โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๒. โรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรและแปรรูปอาหาร ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๓. ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ จำนวน
๓ อาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานระบบสาธารณูปโภค
โรงงานต้นแบบ รายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| ๑. นายไพศาล สงวน | ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนพงษ์ นิยมพงษ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายวิทยา ถาแก้ว | ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า | กรรมการ |


โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่กำหนดราคากลางของงานดังกล่าวข้างต้น
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างแต่ละประเภท ซึ่งเป็นราคาที่ได้มาจากการคำนวณ
ถอดรูปแบบรายการของงานดังกล่าว และให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งราคากลาง
พร้อมรายละเอียดของราคากลางให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทราบ หากผลการดำเนินการปรากฏว่าราคากลาง

ที่กำหนด...

ที่กำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าราคาที่เปิดซองได้เกินร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
จัดทำคำชี้แจงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้



บันทึกข้อความ

อธิการบดี	รับที่ ๕๕๕๒	ทล. 18.01
วันที่ 9 ธ.ค. 2567		

รองอธิการบดี	รับที่ 4148	ทล. 18.01
วันที่ 9 ธ.ค. 2567		

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. ๓๒๔๑

ที่ อว ๒๔.๒.๖/๗๖๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน อธิการบดี

งานอำนวยการ กองกลาง สน.อ.	รับที่ 9016
วันที่ 9 ธ.ค. 2567	
เวลา 12.54	

ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้สำรวจระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
โรงงานต้นแบบ จำนวน ๓ อาคาร เพื่อจัดทำแบบบูรณาการ ประมาณราคา งานระบบสาธารณูปโภค โรงงาน
ต้นแบบ ดังนี้

๑. โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๒. โรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรและแปรรูปอาหาร ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๓. ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ จำนวน
๓ อาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานระบบสาธารณูปโภค
โรงงานต้นแบบ รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| ๑. นายไพศาล สงวน | ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนพงษ์ นิยมพงษ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายวิทยา ถาแก้ว | ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า | เป็นกรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

อนุมัติ /ลงนามแล้ว

Dr. นวพล
(นางอรทัย เบ็ญนวล)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

อธิการบดี

๙ ธ.ค. 2567

(รองศาสตราจารย์ อังกรพันธ์ ทิมเทิ้ม)

รองอธิการบดี

9 ธ.ค. 2567



บันทึกข้อความ

กสิกรรม	11-09
วันที่ 689	เวลา 11-09
วันที่ 3 3 09	วันที่ 2568
วันที่ 527	วันที่ 13 09 2568

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. ๓๒๔๒

ที่ อว ๖๔.๒.๖/๑๐๑

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน อธิการบดี

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๘๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค โรงงานต้นแบบ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างแต่ละประเภท ซึ่งเป็นราคาที่ได้มาจากการคำนวณถอดรูปแบบรายการของงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ตามราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดเชียงใหม่) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลางทั้งสิ้น ๔,๒๑๖,๓๕๙.๖๒ บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาท หกสิบสองสตางค์) และเห็นควรให้งานบริหารพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... (นายไพศาล สงวน) (ตำแหน่ง) หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและ ประธานกรรมการ
ผังแม่บท

(ลงชื่อ)..... (นายธนพงษ์ นิยมพงษ์) (ตำแหน่ง) วิศวกรโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายวิทยา ถาแก้ว) (ตำแหน่ง) วิศวกรไฟฟ้า กรรมการ

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

(นายไพศาล สงวน)
หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

(นายกรรชัย เบ็ญกุล)
รณ.ผู้ช่วยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

(รองศาสตราจารย์กรรณิษฐ์ พิเศษกิจ)
รองอธิการบดี
13 ก.พ. 2568

ทราบ
(อธิการบดี)
13 ก.พ. 2568