

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ สำนักหอสมุด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 706,300 บาท (เจ็ดแสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป : งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ สำนักหอสมุด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 714,494.44 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4ก จำนวน 1 ชุด
  - 5.2 แบบ ปร.5 ก. จำนวน 1 ชุด
  - 5.3 แบบ ปร. 6 จำนวน 1 ชุด
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักบริหารงานอาคารสถานที่ ประธานกรรมการ  
นายไพศาล สงวน
  - 6.2 (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ กรรมการ  
นายอภิสิทธิ์ พระมาลา
  - 6.3 (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ กรรมการ  
นางเยาวภา เชื้อนคำ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

ปร.5 ก.

- ประเภท งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ สำนักหอสมุด
- เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร
- แบบเลขที่ XXX รายการเลขที่ XXX
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4ก จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสิ่งก่อสร้าง	545,790.57	1.3091	714,494.44	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			714,494.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ			714,494.44	
	(ตัวหนังสือ) <b>เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์</b>				

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ..... ประธานกรรมการ

(นายไพศาล สงวน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ พระมาลา)

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ

(นางเยาวภา เชื้อนคำ)

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ สำนักหอสมุด

สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ XXX

รายการเลขที่ XXX

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปร.6

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
1	สรุป งานสิ่งก่อสร้าง	714,494.44	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	714,494.44	
	(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายไพศาล สงวน)

ตำแหน่งหัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ พระมาลา)

ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางเยาวภา เชื้อนคำ)

ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ สำนักหอสมุด

แบบ ปร.4ก

สถานที่ก่อสร้าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฝ่าย/งาน งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

สำนัก/กอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	@	จำนวนเงิน	@	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนพื้นกันสาด	3.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,800.00	1,800.00	รื้อขนไป
	งานรื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	43.56	ตร.ม.	-	-	100.00	4,356.00	4,356.00	รื้อขนเก็บ
	งานรื้อผนังก่ออิฐ	7.00	ตร.ม.	-	-	40.00	280.00	280.00	รื้อขนไป
	ย้ายและติดตั้งคอมเพรสเซอร์เครื่องอากาศ	1.00	รายการ	-	-	-	-	40,000.00	
2	หมวดงานโครงสร้างเหล็ก								
	เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 2.3 มม.	12.00	ท่อน	939.00	11,268.00	538.00	6,456.00	17,724.00	
	เหล็กกล่อง 3"x3" หนา 2.0 มม.	3.00	ท่อน	640.19	1,920.57	230.00	690.00	2,610.57	
	เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม.	26.00	ท่อน	684.00	17,784.00	308.00	8,008.00	25,792.00	
	เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 1.6 มม.	15.00	ท่อน	394.00	5,910.00	200.00	3,000.00	8,910.00	
	เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 1.8 มม.	22.00	ท่อน	378.00	8,316.00	145.00	3,190.00	11,506.00	
	เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.6 มม.	45.00	ท่อน	133.00	5,985.00	44.00	1,980.00	7,965.00	
	ตะแกรงเหล็กฉีก หนา 3.2 มม.	22.00	ตร.ม.	570.00	12,540.00	170.00	3,740.00	16,280.00	
	ชุดเพลาเหล็กยึดเสาเหล็ก 4"x4"	16.00	ชุด	400.00	6,400.00		-	6,400.00	
	ชุดเพลาเหล็กยึดงานเหล็ก โครงคร่าวและบันไดเหล็ก	2.00	งาน	1,500.00	3,000.00		-	3,000.00	

สถานที่ก่อสร้าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฝ่าย/งาน งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

สำนัก/กอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	@	จำนวนเงิน	@	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานผนัง								
	งานก่อมอญครึ่งแผ่น	37.00	ตร.ม.	298.00	11,026.00	94.00	3,478.00	14,504.00	
	เสาเอ็นทับหลัง งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	26.00	ม.	100.00	2,600.00	44.00	1,144.00	3,744.00	
	งานฉาบปูนผนัง	74.00	ตร.ม.	80.00	5,920.00	105.00	7,770.00	13,690.00	
	3.2 ประตูหน้าต่าง								
	D1 ประตูทึบไฟตามรูปแบบรายการ	4.00	ชุด	17,900.00	71,600.00	515.00	2,060.00	73,660.00	
	3.3 งานทาสี								
	งานทาสีน้ำอะคริลิก ภายนอก	74.00	ตร.ม.	47.00	3,478.00	34.00	2,516.00	5,994.00	
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว								
	- ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว								
	งานทาสีน้ำมันทั่วไป	175.00	ตร.ม.	62.00	10,850.00	35.00	6,125.00	16,975.00	
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว								
	- ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว								
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	4.1 งานแผงไม้ระแนง 2"x2" พร้อมงานโครงคร่าวเหล็ก	132.00	ตร.ม.	1,700.00	224,400.00	350.00	46,200.00	270,600.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>545,790.57</b>	