

หมวด 10 00 00

งานเบ็ดเตล็ด

Specialties

1. ความต้องการทั่วไป

- 1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานเบ็ดเตล็ด ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
- 1.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้งงานแต่ละชนิด ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ก่อนการสั่งซื้อ ล่วงหน้า 7-15 วัน
- 1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงวัสดุและรายละเอียดต่าง ๆ ในการประกอบและติดตั้งวัสดุงานเบ็ดเตล็ด ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ล่วงหน้า 7-15 วัน

2. ผลิตภัณฑ์

- 2.1 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. ตามที่ระบุในแบบ ขนาด 1,200x2,400 มม. ตามมาตรฐาน มอก. 1427-2561 แผ่นซีเมนต์เส้นใย: แผ่นเรียบ ผ่านมาตรฐานทดสอบการทนไฟ BS 476 หรือ ASTM E119 ให้ใช้ของ SCG หรือ TPI หรือ Shera หรือเทียบเท่า
- 2.2 โครงคร่าวฝ้าเพดานสำหรับ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มม. ความหนาของ แผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.50 มม. ระยะห่างของโครงคร่าวหลัก (วางตั้ง) ทุก 1,000 มม. โครงคร่าวรอง (วางนอน) ทุก 400 มม. ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มม. ทุกระยะ 1,000x1,200 มม. พร้อมสปริงปรับระดับทำด้วยสแตนเลส รูปผีเสื้อ ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง
- 2.3 จมูกบันไดสำเร็จรูป อะลูมิเนียม สีเงินขัดลาย ชนิด 6 ร่อง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้ใช้ของ DP Napavas หรือ Apace หรือ Infinite หรือเทียบเท่า
- 2.4 บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป สีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้ใช้ของ Home plus หรือ Apace หรือ Infinite หรือเทียบเท่า

3. การดำเนินการ

- 3.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และงานฝ้าเพดาน เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู โครงเหล็กในฝ้าสำหรับ ยึดลวดแขวนโครงคร่าวฝ้าเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้งานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แข็งแรง และเรียบร้อยสวยงาม
- 3.2 การประกอบและติดตั้ง
 - 3.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องประกอบและติดตั้งงานเบ็ดเตล็ด โดยช่างผู้ชำนาญการ ฝีมือดี ถูกต้องตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ประกอบตามตัวอย่าง และ Shop Drawing ที่ได้รับการอนุมัติ
 - 3.2.2 เมื่องานติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับ ระนาบ ระยะ รอยต่อ และทำ รดกแต่ง ให้เรียบร้อย



3.3 การบำรุงรักษา และทำความสะอาด

- 3.3.1 หลังจากตรวจสอบการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด เก็บกวาดทั่วบริเวณ รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ของอาคารที่สกรปรกเนื่องจากการทำงานให้เรียบร้อย
- 3.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานเบ็ดเตล็ด สกรปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

จบหมวด 10 00 00

